

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

М.В. Иванов



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, г. Луга, просп. Володарского, д. 40

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2444,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда 542,958 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 3217,54 чел. час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ от 20 г.

Раздел 1. Центральное отопление

Составлена в ценах 1 СПБ-10-2-0112 (зона) с пересчетом на апрель 2014																
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования	
					Всего	В том числе			Оборудование	Всего	В том числе					
						Осн. 3/л	Эк. Маш	3/лМех			Осн. 3/л	Эк. Маш				3/лМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Центральное отопление																
1	ТЕРР65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м	5,232	6176,99	6041,94	44,86			32318,01	31611,43	234,71		43,6	228,12	
3	Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,13	трубопро вода													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	ТЕР65-14-4 Пр. Компитема по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР65-14-4 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=6,86; ЗГМ=8,57; МАТ=5,11	100 м трубопро вода	1,51	9378,4	9049,06	111,96			14161,38	13664,08	169,06		65,3	98,6		
3	ТЕР16-04-002-01 Пр. Компитема по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 15 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,17; ЗГМ=8,57; МАТ=3,75	100 м трубопро вода	0,12	50844,82	35248,29	13940,9	3677,39			6101,38	4229,79	1672,91	441,29	218,776	26,25	
4	ТЕР16-04-002-01 Пр. Компитема по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,17; ЗГМ=8,57; МАТ=3,75	100 м трубопро вода	1,05	50844,82	35248,29	13940,9	3677,39			53387,06	37010,7	14637,95	3861,26	218,776	229,71	
5	ТЕР16-04-002-02 Пр. Компитема по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-02 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,14; ЗГМ=8,57; МАТ=2,65	100 м трубопро вода	0,96	37694,07	27725,79	8572,82	2247,05			36186,31	26616,76	8229,91	2157,17	172,086	165,2	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР16-04-002-03 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полигидроновых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,09; ЗПМ=8,57; МАТ=2,65	100 м трубопро вода	1,33	29388,42	22567,52	4997,83	1293,43		39086,6	30014,8	6647,11	1720,26	140,07	186,29	
7	ТЕР16-04-002-04 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полигидроновых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,07; ЗПМ=8,57; МАТ=2,65	100 м трубопро вода	1,21	39208,32	30090,02	6267,29	1616,73		47442,07	36408,92	7583,42	1956,24	186,76	225,98	
8	ТЕР16-04-002-05 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полигидроновых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,14; ЗПМ=8,57; МАТ=2,66	100 м трубопро вода	2,1	44397,41	26221,35	14051,07	3688,42		93234,56	55064,84	29507,25	7745,68	162,748	341,77	
9	Прайс	Отводы Д=50 мм	шт.	35	69					2415						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопро вода	0,52	45826,33	25147,39	14051,07	3688,42		23829,69	13076,64	7306,56	1917,98	162,748	84,63	
	Пр. Комитетом по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,14; ЗГМ=8,57; МАТ=2,65														
73	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм	100 м трубопро вода	0,6	55897,12	28857,59	17700,45	4650,19		33538,27	17314,55	10620,27	2790,11	186,76	112,06	
	Пр. Комитетом по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-07 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,15; ЗГМ=8,57; МАТ=2,65														
75	Прайс	Отводы Д=76 мм	шт.	24	103					2472						
10	ТЕР16-04-002-09	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 100 мм	100 м трубопро вода	0,39	56406,11	22879,94	15194,6	3962,45		21998,38	8923,18	5925,89	1545,36	148,074	57,75	
	Пр. Комитетом по строит. ЛО от 01.07.11 №10	(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-09 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,11; ЗГМ=8,57; МАТ=2,63														
11	302-0474	Краны для спуска воздуха СГД 707ЗВ, латунные	компл	132	78,41					10350,12						
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)														



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ТЕР16-05-001-03</b> П/р. Комплетта по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 Арматура трубопроводная фланцевая (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=6,37; ЗПМ=8,57; МАТ=1,88	1 шт.	16	1074,95	493,27	78,67	5,46		17199,2	7892,32	1258,72	87,36	3,3465	53,54	
13	<b>ТСЦ-302-1828</b> П/р. Комплетта по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Краны шаровые PN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-302-1828 (04.2014) МАТ=3,61	шт.	16	4597,88					73566,08						
63	<b>ТЕР26-01-017-01</b> П/р. Комплетта по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиизопилена ("Термофлекс"): трубами (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 Теплоизоляционные работы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=4,33; ЗПМ=8,57; МАТ=2,15	10 м трубопровода	82,8	4888,82	652,24	166,87			404794,3	54005,47	13816,84		4,048	335,17	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах					912080,41	335833,5	107610,6	24222,71							2145,07	
Накладные расходы					325143,57											
Сметная прибыль					190998,33											
<b>Итого по разделу 1 Центральное отопление</b>					<b>1428222,31</b>										<b>2145,07</b>	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08: Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					93067,89										326,72	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					774536,14										1483,18	
Материалы					88803,2											
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					471815,08										335,17	
Итого					1428222,31										2145,07	
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы										468636,33						
Машины и механизмы										107610,6						
ФОТ										360056,19						
Накладные расходы										325143,57						
Сметная прибыль										190998,33						
Итого по разделу 1 Центральное отопление										1428222,31					2145,07	

Раздел 2. Горнчее водоснабжение

14	ТЕР65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	100 м	1,8	6176,99	6041,94	44,86			11118,58	10875,49	80,75		43,6	78,48	
Пр. Комитета		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:														
по ТЕР65-14-3		Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=6,86; ЗГМ=8,57; МАТ=5,13														
строит. ЛО от 01.07.11																
16	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,84	37694,07	27725,79	8572,82	2247,05		31663,02	23289,66	7201,17	1867,52	172,086	144,55	
Пр. Комитета		МАДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25														
строит. ЛО от 01.07.11		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:														
№10		ТЕР16-04-002-02 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,14; ЗГМ=8,57; МАТ=2,65														
17	ТСЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 25 мм	10 м	-7,8036	135,34					-1056,14						
Пр. Комитета		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:														
по ТСЦ-507-0588 (04.2014) МАТ=2,65																
строит. ЛО от 01.07.11																
18	Прайс	Труба 25 мм армир.стекловолокном	м	78,036	50					3901,8						
19	Прайс	Уголок п/п 25 мм	шт.	40	7,32					292,8						
20	Прайс	Тройник п/п 25*20*25 мм	шт.	18	6,59					118,62						
21	Прайс	Муфта комбинированная 25*20 мм	шт.	18	29,7					534,6						
22	Прайс	Муфта п/п 25 мм	шт.	20	4,02					80,4						
23	Прайс	Кран шаровый п/п 25 мм	шт.	18	29,7					534,6						
24	Прайс	Кран шаровый п/п 20 мм	шт.	36	82					2952						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР16-04-002-03 Пр. Комитета по строит. ПО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=7,09; ЗПМ=8,57; МАТ=2,65	100 м трубопро вода	0,84	29388,42	22567,52	4997,83	1293,43		24586,27	18956,72	4198,18	1086,48	140,07	117,66	
33	ТСЦ-507-0589 Пр. Комитета по строит. ПО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-0589 (04.2014) МАТ=2,65	10 м	-7,8792	181,31					-1428,58						
26	Прайс	Труба 32 мм армир.стекловолокном	м	78,708	81,26					6395,81						
27	Прайс	Уголок п/п 32 мм	шт.	20	11,39					227,8						
28	Прайс	Тройник п/п 32*20*32 мм	шт.	18	10,6					190,8						
29	Прайс	Муфта комбинированная 32*20 мм	шт.	18	121					2178						
30	Прайс	Муфта п/п	шт.	14	6,59					92,26						
31	Прайс	Кран шаровый п/п 32 мм	шт.	18	189					3402						
32	ТЕР16-04-002-04 Пр. Комитета по строит. ПО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=7,07; ЗПМ=8,57; МАТ=2,65	100 м трубопро вода	1,06	39208,32	30090,02	6267,29	1616,73		41560,82	31895,42	6643,33	1713,73	186,76	197,97	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТСЦ-507-0590 Лр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-0590 (04.2014) МАТ=2,65	10 м	-9,9322	279,92					-2780,22						
35	Прайс	Труба 40 мм армир.стекловолокном	м	99,322	130					12911,86						
36	Прайс	Уголок п/п 40 мм	шт.	24	19					456						
37	Прайс	Тройник п/п 40*25*40 мм	шт.	18	16,5					297						
38	Прайс	Муфта п/п	шт.	25	10,6					265						
39	ТЕР16-04-002-05 Лр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,14; ЗГМ=8,57; МАТ=2,66	100 м трубопро вода	1,06	44397,41	26221,35	14051,07	3688,42		47061,25	27794,63	14894,13	3909,73	162,748	172,51	
40	ТСЦ-507-0591 Лр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-0591 (04.2014) МАТ=2,65	10 м	-10,0276	412,53					-4136,69						
41	Прайс	Труба п/п 50 мм армир.стекловолокном	м	100,276	221,99					22260,27						
48	Прайс	Муфта переходная п/п 50*32 мм	шт.	2	14,09					28,18						
42	Прайс	Уголок п/п 50 мм	шт.	4	34,8					139,2						
43	Прайс	Тройник п/п 50*32*50 мм	шт.	18	28,4					511,2						
44	Прайс	Муфта комбинированная 50*40 мм	шт.	1	206,71					206,71						
45	Прайс	Муфта п/п 50 мм	шт.	25	18,5					462,5						
46	Прайс	Резьба ст. 50 мм	шт.	2	13,7					27,4						
47	Прайс	Крепеж.лента монта.перфорированная, оцинкованная	м	420	9,8					4116						



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР26-01-017-01 Пр. Комплета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полистилена ("Термофлекс"); трубами (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 Теплоизоляционные работы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=4,33; ЗГМ=8,57; МАТ=2,15	10 м трубопро вода	3,4	4888,82	652,24	166,87			16621,99	2217,62	567,36		4,048	13,76	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Горьчее водоснабжение																
Раздел 3. Холодное водоснабжение																
50	ТЕРр65-14-3 Пр. Комплета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=6,86; ЗГМ=8,57; МАТ=5,13	100 м трубопро вода	1,77	6176,99	6041,94	44,86			10933,27	10694,23	79,4		43,6	77,17	
51	ТЕР16-04-002-03 Пр. Комплета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=7,09; ЗГМ=8,57; МАТ=2,65	100 м трубопро вода	0,78	29388,42	22567,52	4997,83	1293,43		22922,97	17602,67	3898,31	1008,88	140,07	109,25	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ТСЦ-507-0589 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-0589 (04.2014) МАТ=2,65	10 м	-7,3164	181,31					-1326,54						
53	Прайс	Труба п/п 32 мм	м	73,086	60,5					4421,7						
54	Прайс	Уголок п/п 32 мм	шт.	28	12,4					347,2						
55	Прайс	Тройник п/п 32*20*32 мм	шт.	18	10,6					190,8						
56	Прайс	Муфта комбинированная 32*20 мм	шт.	18	121					2178						
57	Прайс	Муфта п/п	шт.	34	6,59					224,06						
58	Прайс	Кран шаровый п/п 32 мм	шт.	20	189					3780						
59	Прайс	Кран шаровый п/п 20 мм	шт.	18	82					1476						
60	ТЕР16-04-002-05 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм (ИДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 Трубопроводы из пластмассовых труб (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=7,14; ЗПМ=8,57; МАТ=2,66	100 м трубопро вода	0,99	44397,41	26221,35	14051,07	3688,42		43953,44	25959,14	13910,56	3651,54	162,748	161,12	
61	ТСЦ-507-0591 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-507-0591 (04.2014) МАТ=2,65	10 м	-9,3654	412,53					-3863,51						
62	Прайс	Труба п/п 50 мм	м	93,654	154					14422,72						
64	Прайс	Уголок п/п 50 мм	шт.	4	34,8					139,2						
65	Прайс	Тройник п/п 50*32*50 мм	шт.	20	28,4					568						
67	Прайс	Муфта п/п 50 мм	шт.	26	18,5					481						
66	Прайс	Муфта комбинированная 50*40 мм	шт.	2	207					414						
68	Прайс	Резьба ст. 40 мм	шт.	2	13,7					27,4						
69	Прайс	Крепеж.лента монта.перфорированная, оцинкованная	м	195	9,8					1911						



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Холодное водоснабжение																
Раздел 4. Погрузка и вывоз мусора																
74	СЦП-1-27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-865-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04, 2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,13	за т груза	5,5	65,13	65,13					358,22	358,22				
76	СЦПЗ-2-35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-865-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (04, 2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,86; ЗПМ=8,57; МАТ=5,13	1 т	5,5	422,58		422,58				2324,19		2324,19			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 4 Погрузка и вывоз мусора																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										1243856,64	505477,3	161408	37480,59		3217,54	
Накладные расходы										496219,61						
Сметная прибыль										290498,69						
ВСЕГО по смете										2444000					3217,54	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										137314,98					482,37	
Сантехнические работы - внутренение (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										1231439,85					2386,24	
Материалы										167375,41						
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)										491189,14					348,93	
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках										931,37						
Перевозка грузов автотранспортом										2324,19						
Итого										2030574,94					3217,54	
В том числе:																
Материалы										576971,38						
Машины и механизмы										161407,98						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ										542957,87						
Накладные расходы										496219,61						
Сметная прибыль										290498,69						
Резерв на непредвиденные расходы 2%										40611,50						
Итого с непредвиденными										207186,44						
НДС 18%										372813,56						
ВСЕГО по смете										2444000,00					3217,54	

СОСТАВИЛ: Главный специалист проектно-сметного отдела

Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ: Начальник проектно-сметного отдела

Головин А.А.