

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(покальная смета)
Ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Киевская, д. 53
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 3168,471 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 545,687 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 3713,51 чел.час

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования, т | |
|------------------|--|---|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/л | Эк.Маш | З/лМех | | Осн.З/л | Эк.Маш | З/лМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кровля | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,2 | 19900,64 | 5525,08 | 185,67 | | | 3980,13 | 1105,02 | 37,13 | | 39,87 | 7,97 | |
| 1 | Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-1 Крыши, кровли (04.2014) ОЗЛ=8,57; ЗМ=4,31; ЗЛМ=8,57; МАТ=2,97 | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|--|-------|-----------|----------|---------|--------|----|------------|----------|----------|---------|----------|---------|----|
| 2 | ТЕРр58-4-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка парпетных решеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-4-1 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 | 100 м парпетн ых решеток | 1,5 | 1902,88 | 1892,43 | 10,45 | | | 2854,32 | 2838,65 | 15,67 | | 14,8 | 22,2 | |
| 4 | ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 | 100 м2 покрытия кровли | 10,72 | 3098,42 | 3091,46 | 6,96 | | | 33215,06 | 33140,45 | 74,61 | | 24,39 | 261,46 | |
| 3 | ТЕРр58-19-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-2 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,29; ЗПМ=8,57; МАТ=3,08 | 100 м покрытия | 1,25 | 27846,52 | 15581,37 | 84,11 | 33,94 | | 34808,15 | 19476,71 | 105,14 | 42,43 | 117,45 | 146,81 | |
| 5 | ТЕРр58-18-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-18-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,29; ЗПМ=8,57; МАТ=3,42 | 100 м2 сменяем ой обрешетк и | 3,1 | 18682,39 | 10487,79 | 261,9 | | | 57915,41 | 32512,15 | 811,89 | | 81,26 | 251,91 | |
| 6 | ТЕР12-01-020-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-020-01 Кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=5,11; ЗПМ=8,57; МАТ=3,68 | 100 м2 кровли | 10,7 | 108329,35 | 30553,04 | 4626,53 | 460,32 | | 1159124,05 | 326917,5 | 49503,87 | 4925,42 | 199,9505 | 2139,47 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|------------|--------|-----------|----------|---------|--------|----|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 30 | ТСЦ-101-4128 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-4128 (04.2014) МАТ=5,47 | м2 | 309 | 800,75 | | | | | 247431,75 | | | | | | |
| 7 | ТЕРр60-7-7 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Перекадка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-7-7 Печные работы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=6,65; ЗГМ=8,57; МАТ=8,4 | 100 м труб | 0,08 | 110353,95 | 84422,47 | 1971,66 | 875,51 | | | 8828,32 | 6753,8 | 157,73 | 70,04 | 609,21 | 48,74 |
| 8 | ТСЦ-404-0091 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка: 300 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0091 (04.2014) МАТ=3,57 | 1000 шт. | 0,1764 | 12158,35 | | | | | 2144,73 | | | | | | |
| 9 | ТЕРр60-7-8 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр60-7-8 Печные работы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=6,65; ЗГМ=8,57; МАТ=8,4 | 100 м труб | 0,39 | 60196,85 | 46613,09 | 739,75 | 328,06 | | | 23476,77 | 18179,11 | 288,5 | 127,94 | 336,37 | 131,18 |
| 10 | ТСЦ-404-0091 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка: 300 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-404-0091 (04.2014) МАТ=3,57 | 1000 шт. | 2,764 | 12158,35 | | | | | 33605,68 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---|-------|----------|---------|--------|-------|----|-----------|----------|---------|--------|---------|-------|----|
| 11 | ТЕР08-08-005-01 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Кладка дымовых кирпичных труб (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-08-005-01 Печи отопительные и очаги (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,3; ЗПМ=8,57; МАТ=5,96 | 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 2,7 | 10450,23 | 2118,05 | 431,55 | 95,88 | | 28215,62 | 5718,74 | 1165,19 | 258,88 | 14,9155 | 40,27 | |
| 12 | ТЕР10-01-091-01 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Тирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-091-01 Деревянные конструкции (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=4,39; ЗПМ=8,57; МАТ=3,6 | 100 м2 обработ ываемой поверхно сти | 10,72 | 1897,06 | 896,16 | 242,38 | 9,43 | | 20336,48 | 9606,84 | 2598,31 | 101,09 | 5,865 | 62,87 | |
| 18 | ТЕР12-01-015-03 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 Кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,04; ЗПМ=8,57; МАТ=5,75 | 100 м2 изолируе мой поверхно сти | 10,72 | 6387,11 | 1280,33 | 274,37 | 35,67 | | 66469,82 | 13725,14 | 2941,25 | 382,38 | 9,016 | 96,65 | |
| 19 | ТСЦ-101-0856 Пр. Комплетта по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-0856 (04.2014) МАТ=3,84 | м2 | -1133 | 22,46 | | | | | -25447,18 | | | | | | |
| 20 | Прайс | Пароизоляция для скатных кровель и стен Техно НИКОЛЬ (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | м2 | 1133 | 27,32 | | | | | 30953,56 | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|-----------------|-------|----------|----------|--------|--------|----|----------|----------|--------|--------|--------|--------|----|
| 17 | ТЕРр58-14-6 П.р. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали. Без настенных желобов и свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-14-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=5,47; ЗПМ=8,57; МАТ=2,74 | 100 м2 покрытия | 0,42 | 18071,49 | 15794,85 | 841,61 | 386,16 | | 7590,03 | 6633,84 | 353,48 | 162,19 | 109,77 | 46,1 | |
| 31 | ТСЦ-101-3742 П.р. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,60 мм (МДСЭН IV п.4.7 при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ-101-3742 (04.2014) МАТ=3,49 | т | 0,189 | 31711,47 | | | | | 5993,47 | | | | | | |
| 21 | ТЕРр58-19-3 П.р. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=5,27; ЗПМ=8,57; МАТ=3,08 | 100 м покрытия | 1,64 | 25584,07 | 13430,9 | 118,15 | 47,14 | | 41957,87 | 22026,68 | 193,77 | 77,31 | 101,24 | 166,03 | |
| 32 | ТЕРр58-21-1 П.р. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-1 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=3,19 | 10 шт. | 1,7 | 4724,98 | 2467,56 | 15,3 | | | 8032,47 | 4194,85 | 26,01 | | 18,6 | 31,62 | |
| 22 | ТЕРр58-10-2 П.р. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-2 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,54 | 100 м | 1,1 | 38925,18 | 12277,9 | 40,8 | | | 42817,7 | 13505,69 | 44,88 | | 88,6 | 97,46 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---------|------|----------|----------|------|---|----|---------|---------|-------|----|-------|-------|----|
| 23 | ТЕРр58-10-4 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена: колен водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-4 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,54 | 100 шт. | 0,2 | 32939,47 | 18583,19 | 40,8 | | | 6587,89 | 3716,64 | 8,16 | | 134,1 | 26,82 | |
| 24 | ТЕРр58-10-5 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-5 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,52 | 100 шт. | 0,1 | 23170,4 | 7358,46 | 40,8 | | | 2317,04 | 735,85 | 4,08 | | 53,1 | 5,31 | |
| 25 | ТЕРр58-10-7 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена: воронок водосточных труб с люлек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-7 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=2,77 | 100 шт. | 0,1 | 33365,33 | 16587,66 | 40,8 | | | 3336,53 | 1658,77 | 4,08 | | 119,7 | 11,97 | |
| 26 | ТЕРр58-22-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена: ухватов для водосточных труб: в каменных стенах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-22-1 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=2,73 | 100 шт. | 0,74 | 6995,67 | 5014,65 | 5,1 | | | 5176,8 | 3710,84 | 3,77 | | 37,8 | 27,97 | |
| 13 | ТЕРр58-21-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Смена: колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-21-1 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=3,19 | 10 шт. | 1,7 | 4724,98 | 2467,56 | 15,3 | | | 8032,47 | 4194,85 | 26,01 | | 18,6 | 31,62 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|------------------------|--|-----------------------------------|-------|----------|----------|--------|--------|----|----------|---------|--------|--------|--------|-------|----|
| 14 | ТЕР58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 7,7 | 1358,15 | 689,89 | 5,1 | | | 10457,76 | 5312,15 | 39,27 | | 5,2 | 40,04 | |
| | Пр. Комитета | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-21-2 Крыши, кровли (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=4,25; ЗГМ=8,57; МАТ=3,19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | по строит. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЛЮ от 01.07.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (МДС5-IV п.4.7. Гру ремонт и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м огражден | 1,5 | 22900,69 | 1103,72 | 541,1 | 79,49 | | 34351,04 | 1655,58 | 811,65 | 119,24 | 7,6705 | 11,51 | |
| | Пр. Комитета | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 Кровли (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=6,75; ЗГМ=8,57; МАТ=5,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | по строит. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЛЮ от 01.07.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЕР56-5-2 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по | 100 створок или глухих переплетов | 0,02 | 64427,45 | 58815,74 | 96,86 | | | 1288,55 | 1176,31 | 1,94 | | 376,26 | 7,53 | |
| | Пр. Комитета | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-5-2 Проемы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=4,25; ЗГМ=8,57; МАТ=3,93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | по строит. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЛЮ от 01.07.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕР56-13-4 | Ремонт дверных коробок узких: в | 10 коробок | 0,01 | 19172,19 | 10128,37 | 15,3 | | | 191,72 | 101,28 | 0,15 | | 69,52 | 0,7 | |
| | Пр. Комитета | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-13-4 Проемы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=4,25; ЗГМ=8,57; МАТ=11,55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | по строит. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЛЮ от 01.07.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЕР56-22-5 | Навеска плотничных Дверей: на качающихся петлях | 100 м2 полотен | 0,012 | 80058,09 | 953,41 | 756,86 | 244,84 | | 960,7 | 11,44 | 9,08 | 2,94 | 6,88 | 0,08 | |
| | Пр. Комитета | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР56-22-5 Проемы (04.2014) ОЗГ=8,57; ЗМ=5,04; ЗГМ=8,57; МАТ=2,93 | | | | | | | | | | | | | | |
| | по строит. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ЛЮ от 01.07.11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | №10 | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|------------|--|------------|-------|--------|-------|--------|---|----|---------|------------|----------|----------|---------|----|---------|
| 15 | СПП-1-27 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,45; ЗПМ=8,57 | за т груза | 14,04 | 65,13 | 65,13 | | | | 914,43 | 914,43 | | | | | |
| 16 | СПП-2-35-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=6,45; ЗПМ=8,57 | 1 т | 14,04 | 397,32 | | 397,32 | | | 5578,37 | | 5578,37 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | | | 1915497,51 | 539523,3 | 64803,99 | 6269,86 | | 3714,29 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 461415,09 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 255584,18 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Кровля | | | | | | | | | | | 2632496,78 | | | | | 3714,29 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | | 459087,37 | | | | | 1175,29 |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | | 1734851,31 | | | | | 2247,63 |
| Материалы | | | | | | | | | | | 294682,01 | | | | | |
| Печные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.10; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | | 61633,84 | | | | | 179,92 |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | | 37046,36 | | | | | 40,27 |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10; Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10; Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | | 33258,71 | | | | | 62,87 |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | | 3982,29 | | | | | 8,31 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | | | 2377,52 | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | | 5578,37 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 2632496,78 | | | | | 3714,29 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | 1311170,18 | | | | | |
| Машин и механизмы | | | | | | | | | | | 64803,99 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 545793,2 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 461415,09 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 255584,18 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Кровля | | | | | | | | | | | 2632496,78 | | | | | 3714,29 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | | 1915497,51 | 539523,3 | 64803,99 | 6269,86 | | 3714,29 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------------------|----|----|----|----|----------------|----|
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 461415,09 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 255584,18 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 3168473,13 | | | | | 3714,29 | |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 459087,37 | | | | | 1175,29 | |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 1734851,31 | | | | | 2247,63 | |
| Материалы | | | | | | | | | | 294682,01 | | | | | | |
| Печные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.10; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.10; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 61632,84 | | | | | 179,92 | |
| Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 37046,36 | | | | | 40,27 | |
| Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 33258,71 | | | | | 62,87 | |
| Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | | | | | | | | | | 3982,29 | | | | | 8,31 | |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | | 2377,52 | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | 5578,37 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 2632495 | | | | | 3714,29 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 1311170,18 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 64803,99 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 545793,20 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 461415,09 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 255584,18 | | | | | | |
| Резерв на непредвиденные расходы 2% | | | | | | | | | | 52650,00 | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | 2685145,00 | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | 483326,00 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 3168471,00 | | | | | 3714,29 | |

СОСТАВИЛ: Главный специалист проектно-сметного отдела

Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ: Начальник проектно-сметного отдела

Головин А.А.