

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.



Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г. Луга, просп. Володарского, д. 40

СМЕТА

Сметная стоимость: 1 682,402 тыс. руб.

УТВЕРЖДАЮ

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Материал ы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	На едlin.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1.												
1	ТЕР46-04-00 8-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Изп=8,57; Изм=4,84; НР=0,94 (1,1*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8);	15,27	254,23	41,55	0	72 651	27 832	3 071	0	14,38	219,58
			100 м2 покрыт я	212,68	0				0		0	0
2	ТЕР58-16-0 3 (0)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 Изп=8,57; Изм=3,88; Измат=7,64; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	4,58	3 569,49	143,94	1 244,53	238 277	85 606	2 558	43 548	129,9	594,94
			100 мест	2 181,02	26,3				1 032		1,38	6,32
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,7784 т			0				0		

3	ТЕР58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) Изг=8,57; Измм=5,29; Имат=3,02; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	2,652	5 434,18	15,9	4 282,34	92 203	25 817	223	34 297	70,25	186,3
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,304784 т			0			90	0	0,18	0,48
4	ТЕР12-01-00 7-11 (0)	Устройство кровли из линолеума для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя Изг=8,57; Измм=7,07; Имат=3,43; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	15,27 100 м2 кровли	9 535,96 1 230,99	161,06 28,65	8 143,91	858 882	161 092	17 388 3 749	426 546	74,29 1,12	1 134,41 17,1
5	ТЕР12-01-00 4-04 (0) МДС3.п.4.7	Устройство приямков кровель из наплавленных материалов к (лифтовой, стойкам теплогенери, канализационным трубам) высотой до 600 мм без фартуков Изг=8,57; Измм=6,81; Имат=3,35; НР=1,02 (1,2*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=618,06*1,15; ЗММ=109,3*1,25; ЗПм=18,16*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25;	1,49 100 м приямка ний	11 334,964 710,769	136,625 22,7	10 487,57	77 234	9 076	1 386 290	52 349	40,825 0,8875	60,83 1,32
6	ТЕР58-10-07 (0)	Смена воронокливневой канализации на кровле (прим.) Изг=8,57; Измм=4,25; Имат=2,77; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	0,08 100 шт.	1 946,34 1 935,55	9,6 0	1,19	2 962	1 327	3 0	0	119,7 0	9,58 0
6.1	Прайс	Воронка водосточная кровельная	8 шт			2 671				21 363		
7	ТЕР58-2-02 (0)	Разборка выходов на кровлю (прим.) Изг=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	0,04 100 шт	4 668,49 4 658,06	10,43 0	0	3 564	1 597	3 0	0	309,3 0	12,37 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т			0				0		
8	ТЕР10-01-00 3-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство выхода на кровлю (прим.) Изг=8,57; Измм=5,56; Имат=4,31; НР=1 (1,18*0,85); СП=0,5 (0,63*0,8); ЗП=107,21*1,15; ЗММ=27,18*1,25; ЗПм=2,81*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25;	4 1 шт	543,9365 123,2915	33,975 3,5125	386,67	18 168	4 226	756 120	6 666	7,6245 0,1375	30,5 0,55

9	ТЕР58-7-06	Ремонт выходов на кровлю из наплавляемых материалов в два слоя Изп=8,57; Изм=3,58; Имат=3,52; НР=0,71 (0,83*0,85); Сп=0,52 (0,65*0,8);	0,109	12 428,04	59,38	11 424,9	6 380	882	23	4 384	54,87	5,98
	(0)		100 м2 покрытия	943,76	5,93				6		0,27	0,03
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,08502 т			0				0		
Итого:												
							1 377 521	317 455	25 411	589 153	2 254,49	25,8
							5 287					

2.	1	[30]	Погрузочные работы: Мусор строительный	20,1	7,6	0	0	153	153	0	0	
			1 т	7,6	0				0			
2	[ТССЦит03-21-01-035]	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 35 км	20,1	27,91	27,91	0	561	0	561	0		
ИТОГО:				1 т				714	153	561	0	0
				0								

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Погрузка мусора			
Зарплата	153*8,57	8,57	1 311
Машины и механизмы	561*4,84	4,84	2 715
Материалы	0	1	0
Итого			4 026
Накладные расходы	(153+0)*8,57*1	1	1 311
Сметная прибыль	(153+0)*8,57*0,6	0,6	787
Итого			6 124
Итого по разделу 2:			
6 124			
Итого по разделам 1, 2: в т.ч.			
Зарплата		318766	1
Машины и механизмы		28126	1
Материалы		574990	1
Итого накладных расходов			292 124
Итого сметной прибыли			169 639
Итого			1 397 808
Резерв на непредвиденные расходы		1 397 808*0,02	27 956
		2%	

Итого
НДС
Итого

1 425 764*0,18

18%

1 425 764
256 638
1 682 402

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела



Роотси Е.В.

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела



Головин А.А.