

Экз. Фонда
Проект направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

М.В. Сетисева
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область,
Бокситогорский район, п. Ефимовский, 1 мкр-он, д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2594,228 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 646,462 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4045,85 чел.час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Отопление																	
1	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 50 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (5974 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (9498 руб.) СП (3799 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (9498 руб.)	100 м трубопро вода	1,6	729,26	705,01	6,54		1167	1128	10		43,6	69,76			
2	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 63 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-4 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,69 НР (16217 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (25782 руб.) СП (10313 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (25782 руб.)	100 м трубопро вода	2,9	1115,08	1055,9	16,32		3234	3062	47		65,3	189,37			