

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Исполнитель: «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 8 от 14.10.2014 г.

В.С. Жуков (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, д.Бор, д.17

Сметная стоимость строительных работ 174,140 тыс. руб.

Средства на оплату труда 43,493 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 269,72 чел. час

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт хвс												
1	ТЕРр65-14-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьеб диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-2 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил. 5 п.15.1 и Письмо №ББ-338/02 от 08.02.08: Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/С): НР (2860,75 руб.): 74% от ФОТ СП (1819,24 руб.): 50% от ФОТ	0,6	7580,17 7580,17			4548,1	4548,1			54,7	32,82