

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 4 от 08 октября 2014 г.

Матвеев Н.С.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Совхозный д. 29
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 390,130 тыс. руб.
Средства на оплату труда 94,329 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 589,8 чел.час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ХВС																
1	ТЕРp65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (747 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1187 руб.) СП (475 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1187 руб.)	100 м трубопро вода	0,2	729,26	705,01	6,54		146	141	1		43,6	8,72		
2	ТЕРp65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 32 мм (стояки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (4031 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (6408 руб.) СП (2563 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (6408 руб.)	100 м трубопро вода	1,08	729,26	705,01	6,54		788	761	7		43,6	47,09		