

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 4 от 08 сентября 2014 г.

Матюшев Н.С. (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Совхозный д. 29  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 445,057 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 110,276 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 694,02 чел. час  
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего		В том числе		Всего		В том числе					
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ГВС																
1	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (2987 руб.): 74% от ФОТ (4749 руб.) СП (1900 руб.): 50% от ФОТ (4749 руб.)	100 м трубопровода	0,8	729,26	705,01	6,54		583	564	5		43,6	34,88		
2	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм Стояки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (4031 руб.): 74% от ФОТ (6408 руб.) СП (2563 руб.): 50% от ФОТ (6408 руб.)	100 м трубопровода	1,08	729,26	705,01	6,54		788	761	7		43,6	47,09		