

Экз. Фонда  
Просим направить подписанный с Вашей  
стороны экземпляр по адресу СПб.  
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

ИО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 1 от 20 14 г.

*В.С. Курдюков*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Сельхозтехника, д. 12  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 203,388 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 48,864 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 302,53 чел. час  
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРп65-14-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-2 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57. ЗПМ=8,57 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (3337,55 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (2122,45 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	0,7	7580,17 7580,17			5306,12	5306,12			54,7	38,29	