

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ 2 от 20 14 г.

В.С. Жиряков
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Сельхозтехника, д. 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 192,917 тыс. руб.
Средства на оплату труда 48,151 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 297,75 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРр65-14-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-2 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЗГПМ=8,57 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (3337,55 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (2122,45 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	0,7	7580,17 7580,17				5306,12	5306,12			54,7	38,29