

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 2 от 20 14 г.


(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Сельхозтехника, д. 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 818,085 тыс. руб.
Средства на оплату труда 117,602 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 791,58 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего	
													оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕРр58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (37322,69 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (27509,28 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	6,5	48787,48 8088,02	212,58 50,82	40486,88	317118,62	52572,13	1381,77 330,33	263164,72	54,87	356,66	