

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Сотникова И.И.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № \_\_\_\_\_  
(локальная смета)

на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п.Ефимовский, 1 мкр-он, д.5  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1251,830 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 259,142 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1634,73 чел.час  
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. ГВС																
1	ТЕРp65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp65-14-1 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЗПМ=8,42 НР (1621 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2577 руб.) СП (1031 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2577 руб.)	100 м трубопро вода	0,5	611,23	611,23				306				37,8	18,9	
2	ТЕРp65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 50 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРp65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (1869 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (2972 руб.) СП (1189 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (2972 руб.)	100 м трубопро вода	0,5	729,26	705,01	6,54			365	353	3		43,6	21,8	