

ПОДПИСАНО:

Меститель генерального директора
организации капитального ремонта
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 17.10.2014 г.

В.С. Курноев
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Бор, д.17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 184,619 тыс. руб.
Средства на оплату труда 44,241 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 274,79 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы					оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Новый Раздел															
1	ТЕРр65-14-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резье диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-2 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12С); НР (2860,75 руб.); 74%*0,85 от ФОТ СП (1819,24 руб.); 50%*0,8 от ФОТ	0,6	7580,17 7580,17			4548,1	4548,1				54,7	32,82		