

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградский области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 4 от 08 октября 2014 г.

Иванов М.В. (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Совхозный д. 29

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 861,217 тыс. руб.
Средства на оплату труда 229,292 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1416,1 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. тепло																	
1	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (3882 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (6172 руб.) СП (2469 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (6172 руб.)	100 м трубопро вода	1,04	729,26	705,01	6,54		758	733	7		43,6	45,34			
2	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм(Стояки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЭМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (11201 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (17808 руб.) СП (7123 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (17808 руб.)	100 м трубопро вода	3	729,26	705,01	6,54		2188	2115	20		43,6	130,8			