

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

г. Ленинградская область)
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

Матвей Сергеевич
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Ефимовский, 1 мкр-он, д.5
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 1125,003 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 224,005 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1421,05 чел. час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014 г.

Составлен в ценах 2013-2014 гг. (3 зона) с пересчетом на январь 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. ХВС																	
1	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром 32 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-1 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЗПМ=8,42 НР (969 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1541 руб.) СП (616 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1541 руб.)	100 м трубопро вода	0,3	611,23	611,23				183	183			37,8	11,34		
2	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 50 мм (розлив) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-3 Внутренние санитарно-технические работы (01.2014) ОЗП=8,42; ЗМ=6,8; ЗПМ=8,42; МАТ=3,67 НР (1123 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (1785 руб.) СП (714 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (1785 руб.)	100 м трубопро вода	0,3	729,26	705,01	6,54			219	212	2		43,6	13,08		