

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
Ленинградской области»
Иванов М.В.



Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Чудосенко Вера Юрьевна
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 26
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 130982.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 87.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 14523.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
|---------------------|--------------------------|---|-------------------|--------|----------------------------|--|--|---------------------------------|--|------------------------|---------------|--|
| | | | | | ВСЕГО | экспл. машин в т.ч. з/пл машинисто в | экспл. машин в т.ч. з/пл машинисто в | основной заработной платы | экспл. машин в т.ч. з/пл машинисто в | на единицу всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Раздел 1 Узел учета | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР 18-07-001-0 3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,18 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 3,19, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 113,72 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 64,98 руб.) | 1 компл. | 2 | 230,40 6,77 | 0 0 | 0 0 | 116,04 | 0 0 | 0,31 0,76 | 0,62 1,52 | |
| 2 | ТЕР 18-07-001-0 4 | Установка термометров в опреле прямых и угловых к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к материалам: 3,87, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 106,83 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 61,05 руб.) | 1 компл. | 2 | 305,52 6,36 | 0 0 | 0 0 | 109,01 | 0 0 | 0,31 0,76 | 0,62 1,52 | |
| 3 | ТЕРМ 12-10-001-0 1 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 мпа Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,71, к материалам: 5,99, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 556,14 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 392,57 руб.) | 100 шт. | 0,08 | 3484,48 1192,90 | 456,17 0 | 0 | 817,85 | 244,87 0 | 65,40 0,26 | 5,23 0,02 | |