

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта,
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Михаилова Я.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 1881839.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1787.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 288514.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинисто В	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинисто В	рабочих-строителей, чел.-ч.	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ремонт отопления													
1	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,62, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 24813,98 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 15754,91 руб.)	100 м трубопр овода	3,8	<u>1314,32</u> 1203,75	<u>18,64</u> 5,71	41221,27	39201,32	<u>468,91</u> 185,95	76,38 0,26	290,24 0,99		
2	ТСЦП 01-01-001-4 1	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 8,57,	1 т груза	1,634	<u>49,26</u> 7,87	<u>41,39</u> 0	177,84	110,21	<u>67,63</u> 0	0,58 0	0,95 0		
3	ТСЦП 03-21-001-2 5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 6,62	1 т груза	1,634	<u>150,54</u> 0	<u>150,54</u> 0	245,98	0	<u>245,98</u> 0	0 0	0 0		