

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»

Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 07 сентября 20 14 г.

Кириллова О.И.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 812733.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 440.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 69633.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто	В	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, чел.-ч.	на единицу всего
					основной з/пл								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1 Отмостка													
1	ТЕР 01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 943.65 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 479.56 руб.)	1000 м2 спланир ованной площади	0.07892	2287.25 2287.25	0 0	1546.97	1546.97	0 0	123.00 0	9.71 0		
2	ТЕР 11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.94, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.94, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 3251.95 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 1764.36 руб.)	1 м3 подстил ающего слоя	5.52	191.19 64.19	42.80 8.94	6263.48	3036.60	930.85 422.92	3.41 0.30	18.82 1.66		