СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В._____

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 01 сентября 20 14 г.
Кириллина О. М
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 186674.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 286.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 48705.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО / основной з/пл	экспл. машин / в. т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин / в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт ХВС											
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 3677.66 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2335.02 руб.)	100 м трубопровода	1.08	600,95 / 546.24	8.13 / 2.20	5337.53	5055.78	58.39 / 20.36	34.66 / 0.10	37.43 / 0.11
2	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.62, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 2252.85 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1430.38 руб.)	100 м трубопровода	0.3	1314,32 / 1203.75	18.64 / 5.71	3254.31	3094.84	37.02 / 14.68	76.38 / 0.26	22.91 / 0.08
3	ТЕРр 69-09-001	Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 575.06 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 348.52 руб.)	100 т мусора	0.03	2946,90 / 2946.90	0 / 0	757.65	757.65	0 / 0	214.32 / 0.46	6.43 / 0.01