

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

А.И.О. Михалева И.И.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 3568250.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 3127.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 500864.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

| № п.п. | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---|--------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------|
| | | | | | ВСЕГО | экспл. машин | в. т.ч. з/пл машинисто в | ВСЕГО | основной заработной платы | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | основной з/пл | в. т.ч. з/пл машинисто в | в. т.ч. з/пл машинисто в | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| Раздел 1 Отмостка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР 01-02-027-5 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 2268.85 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 1153.02 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 0.165 | 2287.25 2287.25 | 0 0 | 3234.29 | 3234.29 | 0 0 | 123.00 0 | 20.30 0 | | | | | |
| 2 | ТЕР 11-01-002-1 | Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.94, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.94, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 4471.42 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 2425.98 руб.) | 1 м3 подстилающего слоя | 6.6 | 191.19 64.19 | 42.80 8.94 | 7488.94 | 3630.71 | 1112.97 505.66 | 3.41 0.30 | 22.51 1.98 | | | | | |