

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 20 14 г.

Воткинская С.В. / С.В.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, д. 7а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 1665443.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1937.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 291578.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пп машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в т.ч. з/пп машинисто в	на единицу	всего
					основной з/пп								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ремонт кровли													
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 23020,47 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 16860,06 руб.)	100 м2 покрытия кровли	9,12	361,81 360,73	1,08 0	28257,61	28194,08	63,53 0	24,39 0,84	222,44 7,66		
2	ТЕРр 58-20-007	Смена обделок из листового стали, примыканий к дымовым трубам Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,06, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,07, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 7107,80 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5205,71 руб.)	100 м	0,72	2394,81 1409,70	5,68 1,10	10884,03	8698,41	20,69 6,79	87,18 0,05	62,77 0,04		
3	ТЕРр 58-21-001	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 3,01, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 1813,28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1328,04 руб.)	10 шт.	0,9	980,00 287,93	3,60 0	4099,64	2220,80	13,77 0	18,60 0,06	16,74 0,05		