

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

М.В. Иванов



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Самойлова А.Н. 07.09.14

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 858,062 тыс. руб.
Средства на оплату труда 169,888 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1050,36 чел. час

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт отопления												
1	ТЕРр65-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,65; ЗПМ=8,57; МАТ=5,18 НР (6209 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (3948 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопровода	2,1	4976,62	4681,28	54,06	18,85	10451	9831	114	40
2	ТЕРр65-1-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,65; ЗПМ=8,57; МАТ=5,18 НР (8848 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (5627 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопровода	1,74 1,7+0,04	8561,04	8052,46	92,63	32,05	14896	14011	161	56