

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.
Самгакова А.Н.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет
Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 894092.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1802 00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 263716.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ремонт фасада													
1	ТЕРр 62-41-001	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 14592.94 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 8584.08 руб.)	100 м2 расшире нной поверхн ости	8.14	307.63 307.63	0 0	21460.21	21460.21	0 0	20.80 0.10		169.31 0.81	
2	ТЕРр 62-25-001	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,66, к материалам: 3,56, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 3331.48 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1959.69 руб.)	100 м2 обработ анной поверхн ости	8.14	438.64 70.23	27.19 0	15818.62	4899.23	1031.38 0	4.29 0.10		34.92 0.81	