



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Иванов М.В.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 487489,00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 550,00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 91607,00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп машинисто в	экспл. машин в т.ч. з/пп машинисто в	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинисто в	на единицу	рабочих-строителей, чел.-ч.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт ГВС												
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 7355,33 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4670,05 руб.)	100 м трубопр овода	2,16	600,95 546,24	8,13 2,20	10675,06	10111,56	116,78 40,72	34,66 0,10	74,87 0,22	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 3514,33 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2231,32 руб.)	100 м трубопр овода	0,6	1033,84 939,61	13,93 3,74	5100,97	4831,47	55,58 19,23	59,62 0,17	35,77 0,10	