

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 07 сентября 20 14 г.

Кириллова О.М.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## Локальный сметный расчет

Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 6  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 353500.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 337.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 50085.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	на единицу
					основной з/пл							всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт кровли												
1	ТЕРр 58-07-006	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,58, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,52, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 22860,06 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 16742,58 руб.)	100 м2 покрытия	3,44	12265,11 943,76	59,38 5,93	164923,02	27822,80	731,28 174,82	54,87 0,27	188,75 0,93	
2	ТСЦП 01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 8,57,	1 т груза	2,6832	49,26 7,87	41,39 0	292,03	180,97	111,06 0	0,58 0	1,56 0	
3	ТСЦП 03-21-001-25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 25 км к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 3,58	1 т груза	2,6832	81,41 0	81,41 0	218,44	0	218,44 0	0 0	0 0	