

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 01 сентября 20 14 г.

Сотникова С.А. Сова
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, д. 7а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 330087.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 138.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 26049.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			ВСЕГО	Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	з/пп		основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	на единицу	рабочих-строителей, чел.-ч.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ремонт фасада													
1	ТЕРр 56-01-001	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к з/п машинистов: 4,24, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 82*0,85 = 70% = 1465.50 руб. С.П. 62*0,8 = 50% = 1046.78 руб.)	100 коробок	0.12	2171.60 1992.74	178.86 43.02		2140.33	2049.33	91.00 44.24	128.73 2.15	15.45 0.26	
2	ТЕР 10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к з/п машинистов машин: 4,33, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 1,94, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 11455.44 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 5473.16 руб.)	100 м2 проемов	0.432	242812,59 3410.78	812.89 27.21		214104.69	12627.53	1520.56 100.74	149.16 0.66	64.44 0.29	