

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 20 14 г.

Самгазова А.Н. Акс
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт систем водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 177114.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 326.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 51165.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014г

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт канализации												
1	ТЕРр 65-02-002	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,44, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 4303,87 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2732,62 руб.)	100 м трубопр овода с фасонны ми частями	0,58	<u>1380,70</u> 1367,36	<u>13,34</u> 7,03	6846,43	6796,60	<u>49,83</u> 34,94	85,30 0,32	49,47 0,19	
2	ТЕР 16-04-001-0 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,03, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2,57, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 7798,87 руб. С.П. 83*0,85 = 56% = 4456,50 руб.)	100 м трубопр овода	0,58	<u>8053,03</u> 1598,15	<u>49,86</u> 2,87	17636,54	7943,76	<u>145,46</u> 14,27	61,60 0,06	35,73 0,03	