

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Кириллов О.М.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет
Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Лесная, д. 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 1076221.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1626.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 273868.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	на единицу	всего
3													
Ремонт отопления													
1	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 33679,06 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 21383,53 руб.)	100 м трубопр овода	5,75	1033,84 939,61	13,93 3,74	48884,34	46301,63	532,65 184,30	59,62 0,17	342,81 0,98		
2	ТЕРр 65-01-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,62, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 901,14 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 572,15 руб.)	100 м трубопр овода	0,12	1314,32 1203,75	18,64 5,71	1301,73	1237,94	14,81 5,87	76,38 0,26	9,17 0,03		