

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

М.В. Иванова
(ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 1351396.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1759.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 266688.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп машинисто в	основной з/пп	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинисто в	рабочих-строителей, на единицу	всего чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт кровли												
1	ТЕР 46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,84, (Н.Р. 110*0,85*0,9 = 84% = 21128.36 руб. С.П. 70*0,8*0,85 = 48% = 12073.35 руб.)	100 м2 покрытия	12	254,23 212,68	41,55 0	24285,23	21872,01	2413,22 0	14,38 0	172,56 0	
2	ТЕРр 58-16-003	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,88, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 7,64, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 92673.08 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 67873.24 руб.)	100 мест	6	3371,20 2181,02	143,94 26,30	163458,61	112148,05	3350,92 1352,35	129,90 1,38	779,40 8,28	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	8,88	0		0					
3	ТСЦП 01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 8,57,	1 т груза	8,88	49,26 7,87	41,39 0	966,46	598,92	367,54 0	0,58 0	5,15 0	