

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Сотникова С.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, 7а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 139738.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 146.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 28136.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп машинисто в	основной з/пп	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинисто в	рабочих-строителей, на единицу всего чел.-ч.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ремонт ХВС													
1	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 3055.94 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1940.28 руб.)	100 м трубопр овода	0.6	1033,84 939.61	13,93 3.74	5100.97	4831.47	55.58 19.23	59.62 0.17	35.77 0.10		
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.204	0		0						
2	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 355.33 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 225.60 руб.)	100 м трубопр овода	0.12	600,95 546.24	8,13 2.20	593.06	561.75	6,49 2.26	34.66 0.10	4.16 0.01		
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0264	0		0						