

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Самозакова А.Н.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 354966.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 385.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 76060.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, чел.-ч.	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт горячего водоснабжения												
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 2842,64 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1804,85 руб.)	100 м трубопр овода	0,96	600,95 546,24	8,13 2,20	4744,47	4494,03	51,90 18,10	34,66 0,10	33,27 0,10	
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 3055,94 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1940,28 руб.)	100 м трубопр овода	0,6	1033,84 939,61	13,93 3,74	5100,97	4831,47	55,58 19,23	59,62 0,17	35,77 0,10	
3	ТЕРр 69-09-001	Очистка помещений от строительного мусора Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 78*0,85 = 66% = 1641,82 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 995,04 руб.)	100 т мусора	0,0985	2946,90 2946,90	0 0	2487,61	2487,61	0 0	214,32 0,46	21,11 0,05	