

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 03 от 07 сентября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 25  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 364980.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 317.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 61553.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинистов в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинистов в	на единицу	всего
					основной з/пл								чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ремонт ГВС													
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 592,22 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 376,01 руб.)	100 м трубопр овода	0.2	600,95 546,24	8,13 2,20	988,43	936,26	10,81 3,77	34,66 0,10	6,93 0,02		
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.044	0		0						
2	ТСЦП 01-01-001-4 1	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Индексы: к з/п рабочих: 8,57,	1 т груза	0.044	49,26 7,87	41,39 0	4,79	2,97	1,82 0	0,58 0	0,03 0		
3	ТСЦП 03-21-001-2 5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 6,65	1 т груза	0.044	151,22 0	151,22 0	6,65	0	6,65 0	0 0	0 0		