

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 07 сентября 20 14 г.

Иванов М.В.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Иванов М.В.  
Директор

Локальный сметный расчет

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 26  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 386721.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 752.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 113234.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пп	экспл. машин в. т.ч. з/пп машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пп машинисто в	рабочих-строителей, на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт фасада												
1	ТЕРр 62-41-001	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7977.71 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 4692.77 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	4.45	307.63 307.63	0 0	0 0	11731.93	11731.93	0 0	20.80 0	92.56 0
2	ТЕР 15-04-014-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная к прямым затратам: 2 к стоим. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.35, к материалам: 3.6, (Н.Р. 105*0,85 = 89% = 9265.68 руб. С.П. 55*0,85 = 37% = 3852.03 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.45	1336.30 272.99	15.67 0	0 0	27497.40	10410.88	303.33 0	13.48 0	59.99 0