

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 13 от 07 сентября 2014 г.

*Негоряева З.С.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт Систем водопроведения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, д. 25  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 86507.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 150.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 23492.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО основной з/пл	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов		основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт канализации											
1	ТЕРр 66-02-001	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 697.75 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 443.02 руб.)	100 м	0.1	<u>1292.35</u> 1292.35	<u>0</u> 0	1107.54	1107.54	<u>0</u> 0	87.38 0	8.74 0
2	ТЕРр 66-02-002	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 5210.00 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3307.94 руб.)	100 м	0.5	<u>1929.95</u> 1929.95	<u>0</u> 0	8269.84	8269.84	<u>0</u> 0	130.49 0	65.25 0
3	ТЕР 16-04-001-0 1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.77, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2.55, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 1167.13 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 666.93 руб.)	100 м трубопр овода	0.1	<u>4966.67</u> 1388.87	<u>19.46</u> 0.80	2106.92	1190.26	<u>9.28</u> 0.69	64.24 0.02	6.42 0.00