

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 04 сентября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, д. 7а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 866434.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 757.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 144552.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

Составлен в ценах 10-лв-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№  п.п.	Шифр  норматива	Наименование работ и затрат,  материалов, изделий и конструкций	Единица  измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов в	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт отопления											
1	ТЕРр 65-01-001	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 1480,54 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 940,03 руб.)	100 м трубопр овода	0,5	600,95 546,24	8,13 2,20	2471,08	2340,64	27,03 9,43	34,66 0,10	17,33 0,05
2	ТЕРр 65-01-002	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,65, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,44, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 12223,78 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 7761,13 руб.)	100 м трубопр овода	2,4	1033,84 939,61	13,93 3,74	20403,90	19325,90	222,32 76,92	59,62 0,17	143,09 0,41