

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт систем водоотведения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Ленина, д. 7а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 95355.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 142.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 24544.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт канализации												
1	ТЕР 16-04-001-0 2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,03, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 2,57, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 12101,70 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 6915,26 руб.)	100 м трубопр овода	0,9	8053,03 1598,15	49,86 2,87	27367,06	12326,53	225,72 22,14	61,60 0,06	55,44 0,05	
	301-1098	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм (ТССЦ (для ТСНБ редакции 2011 года) 3.2014 Ленинградская область 1-я зона)	т	0,018	(115120,38)		(2072,17)					
	Прайс-лист	Ревизия с крышкой диам 110 мм	шт	16	(93,96)		(1503,36)					