

СО СОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 3 от 07 сентября 2014 г.

Иванов М.В.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Советская, Д. 25  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 330335.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 326.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 60615.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с пересчетом на март 2014 г.

№	п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда		
						ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в. т.ч. з/пл машинисто в	рабочих-строителей, на единицу	всего	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт фасада																
1		ТЕР 01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 80*0,85*0,9 = 61% = 13344.07 руб. С.П. 45*0,8*0,85 = 31% = 6781.41 руб.)	1000 м2 спланир ованной площади	0.93	2744.70 2744.70	0 0	0 0	21875.53	21875.53	0 0	123.00 0	114.39 0			
2		ТЕР 11-01-002-1	Устройство подстилающих слоев песчаных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25*1,2 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3.94, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.94, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 2615.51 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 1419.05 руб.)	1 м3 подстил ающего слоя	3.7	212.59 77.03	51.36 10.72	4730.28	2442.54	748.73 339.92	3.41 0.30	12.62 1.11				