

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Сельцо, д. 11

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 343912.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 577.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 93060.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	на	рабочих-строителей, чел.-ч.	всего
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинисто в	заработной платы	в. т.ч. з/пл машинисто в	единицу			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутренние сети ХВС											
1	ТЕРР 65-05-002	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Индекс: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 5,08, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 11223 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 6121 руб.)	100 шт.	0.84	5416,53 1771,60	14,39 0	28297	12753	52 0	103.00 0	87 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0924	0		0				
2	ТЕРР 65-05-009	Смена задвижек диаметром 100 мм Индекс: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 4,89, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1095 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 597 руб.)	100 шт.	0.02	43901,89 7258,40	503,79 0	4821	1244	43 0	422.00 0	8 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0768	0		0				

Сметный Калькулятор

3	ТЕРр 65-14-003	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,91, к материалам: 5,13, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 15987 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 10150 руб.)	100 м трубопровода	4.2	<u>729.13</u> 705.01	<u>6.54</u> 0	25945	25376	<u>190</u> 0	43.60 0	183 0
4	ТЕРр 65-14-004	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,31, к материалам: 3,79, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 1710 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1086 руб.)	100 м трубопровода	0.3	<u>1114.76</u> 1055.90	<u>16.32</u> 0	2794	2715	<u>31</u> 0	65.30 0	20 0
5	ТЕР 16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм к ст.м. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,82, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 45889 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 26223 руб.)	100 м трубопровода	4.2	<u>4342.88</u> 1294.85	<u>183.94</u> 6.08	84569	46607	<u>4040</u> 219	60.83 0.19	255 1
6	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм к ст.м. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,38, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 1,95, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 4307 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 2461 руб.)	100 м трубопровода	0.3	<u>14925.52</u> 1697.60	<u>311.39</u> 11.83	12424	4365	<u>503</u> 30	79.75 0.37	24 0
7	СЦП 1-27	Погрузочные работы: Мусор строительный Индексы: к стоимости машин: 4,28, (Н.Р. 100 = 100% = 0 руб. С.П. 60 = 60% = 0 руб.)	Руб. за тонну	0.205	<u>7.60</u> 0	<u>7.60</u> 0	7	0	<u>7</u> 0	0 0	0 0
8	СЦП 5-2-15	Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров), класс груза 1, расстояние перевозки км: 15 Индексы: к стоимости машин: 4,28, цен:	руб. за 1 т	0.205	<u>32.63</u> 0	<u>32.63</u> 0	29	0	<u>29</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				158886	93060	4895 249		577 1

	Коэффициент на стесненность:		1						
	Итого со стесненностью:	руб.				158886	93060	4895 249	577 1
	Индекс к оплате труда рабочих:		1			93060			
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4895			
	в том числе зарплата машинистов:		1			249			
	Индекс к стоимости материалов:		1			60931			
	Материалы в текущем уровне цен:		1			0			
	Итого с индексацией:	руб.				158886	93060	4895 249	577 1
	Накладные расходы %:	%				80211			
	Итого с накладными:	руб.				239097			
	Сметная прибыль %:	%				46639			
	Итого:	руб.				285736			
	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			5715			
	Всего по разделу:	руб.				291451			

	Итого по всем разделам:	руб.				291451			
	Напор на добавленную стоимость %	руб.	18			52461			
	Всего по смете:	руб.				343912			

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела




Наумова А.Ю.

Головин А.А.