

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградская область

Иванов М.В.

ремонта многоквартирных домов

Ленинградская область

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 2/11 от 30 сентября 2014 г.

Костанян В.Р.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Кикерино, ш. Гатчинское, д. 21 а  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 505025.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 676.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 99282.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто	рабочих-строителей, чел.-ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Отмостка, крыльца												
1	ТЕР 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,84, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,62, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 13852 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 7515 руб.)	1 м3 подстил ающего слоя	20.2	578.75 72.02	75.71 13.10	67271	12468	5873 2268	3.73 0.55	75 11	
2	ТЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,33, к материалам: 4,98, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 5819 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 3157 руб.)	1 м3 подстил ающего слоя	10.8	773.28 66.88	0.30 0	44184	6190	17 0	3.66 1.28	40 14	