

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № _____ от 13.10.2014 г.

Савельев А.И.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер. Большая Вруда, д. 7 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 313294,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 496,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 80098,00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пп машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, чел.-ч.	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Внутренняя система ХВС												
1	ТЕРр 65-05-002	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 5,08, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 8283,63 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 4518,35 руб.)	100 шт.	0,62	5416,53 1771,60	14,39 0	20886,16	9413,22	38,19 0	103,00 0	63,86 0	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0682	0		0					
2	ТЕРр 65-05-008	Смена задвижек диаметром 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 4,21, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 399,52 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 217,92 руб.)	100 шт.	0,01	30999,91 5297,60	191,92 0	1536,20	454,00	8,21 0	308,00 0	3,08 0	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,018	0		0					