

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 2 от 31 октября 2014 г.

*Тимонов А.А.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Сельцо, д. 11  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 270360.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 431.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 68962.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто в	на единицу	всего чел.-ч.
Раздел 1 Внутренние сети ХВС													
1	ТЕРр 65-05-002	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 5,08, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 10956 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 5976 руб.)	100 шт.	0.82	5416,53 1771.60	14.39 0		27624	12450	51 0		103.00 0	84 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0902	0			0					
2	ТЕРр 65-05-009	Смена задвижек диаметром 100 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 4,89, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1642 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 896 руб.)	100 шт.	0.03	43901.89 7258.40	503.79 0		7233	1866	65 0		422.00 0	13 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.1152	0			0					