

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Личо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет
Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волгосовский район, пос. Сельцо, д. 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 270360.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 431.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 68962.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	на чел-ч.	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинисто в		заработной платы	в. т.ч. з/пл машинисто в	на единицу	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутренние сети ХВС											
1	ТЕРР 65-05-002	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Индекс: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 5,08, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 10956 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 5976 руб.)	100 шт.	0,82	5416,53 1771,60	14,39 0	27624	12450	51 0	103,00 0	84 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0902	0		0				
2	ТЕРР 65-05-009	Смена задвижек диаметром 100 мм Индекс: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 4,89, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 1642 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 896 руб.)	100 шт.	0,03	43901,89 7258,40	503,79 0	7233	1866	65 0	422,00 0	13 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,1152	0		0				

3	ТЕРр 65-14-003	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,91, к материалам: 5,13, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 9516 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 6042 руб.)	100 м трубопр овода	2.5	$\frac{729.13}{705.01}$	$\frac{6.54}{0}$	15443	15105	$\frac{113}{0}$	43.60 0	109 0
4	ТЕРр 65-14-004	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,31, к материалам: 3,79, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 2851 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1810 руб.)	100 м трубопр овода	0.5	$\frac{1114.76}{1055.90}$	$\frac{16.32}{0}$	4657	4525	$\frac{51}{0}$	65.30 0	33 0
5	ТЕР 16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,82, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 22944 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 13111 руб.)	100 м трубопр овода	2.1	$\frac{4342.88}{1294.85}$	$\frac{183.94}{6.08}$	42284	23303	$\frac{2020}{109}$	60.83 0.19	128 0
6	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,43, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 4371 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 2498 руб.)	100 м трубопр овода	0.4	$\frac{8733.03}{1294.85}$	$\frac{183.94}{6.08}$	11875	4439	$\frac{385}{21}$	60.83 0.19	24 0
7	ТЕР 16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,38, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 1,95, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 5743 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 3282 руб.)	100 м трубопр овода	0.4	$\frac{14925.52}{1697.60}$	$\frac{311.39}{11.83}$	16564	5819	$\frac{670}{41}$	79.75 0.37	32 0

8	ТЕР 16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм к ст.м. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,38, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,19, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 1436 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 820 руб.)	100 м трубопровода	0,1	<u>17510,13</u> 1697,60	<u>311,39</u> 11,83	5018	1455	<u>168</u> 10	79,75 0,37	8 0
9	СЦП 1-27	Погрузочные работы: Мусор строительный Индекс: к стоимости машин: 4,28, (Н.Р. 100 = 100% = 0 руб. С.П. 60 = 60% = 0 руб.)	Руб. за тонну	0,205	<u>7,60</u> 0	<u>7,60</u> 0	7	0	<u>7</u> 0	0 0	0 0
10	СЦП 5-2-15	Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров), класс груза 1, расстояние перевозки км: 15 Индексы: к стоимости машин: 4,28, Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб. за 1 т	0,205	<u>32,63</u> 0	<u>32,63</u> 0	29	0	<u>29</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				130734	68962	3559 181		431 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				130734	68962	3559 181		431 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			68962				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			3559				
		в том числе зарплата машинистов:		1			181				
		Индекс к стоимости материалов:		1			58213				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				130734	68962	3559 181		431 0
		Накладные расходы %:	%				59458				
		Итого с накладными:	руб.				190192				
		Сметная прибыль %:	%				34434				
		Итого:	руб.				224626				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			4493				
		Всего по разделу:	руб.				229119				
		Итого по всем разделам:	руб.				229119				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			41241				
		Всего по смете:	руб.				270360				

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела
ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

Головин А.А.