

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет
Ремонт сетей горячего водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер. Большая Вруда, д. 7
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 422425.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 709.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 114741.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	на рабочих-строителей, чел-ч.	всего
		материалов, изделий и конструкций	измер.			з/пл	в. т.ч. з/пл машинисто в		заработной платы	в. т.ч. з/пл машинисто в	единицу	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутренняя система ГВС											
1	ТЕРр 65-05-002	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 5,08, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 11490,20 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 6267,38 руб.)	100 шт.	0,86	5416,53 1771,60	14,39 0	28971,12	13057,05	52,97 0	103,00 0	88,58 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,0946	0		0				
2	ТЕРр 65-05-008	Смена задвижек диаметром 50 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 4,21, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 799,05 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 435,84 руб.)	100 шт.	0,02	30999,91 5297,60	191,92 0	3072,41	908,01	16,43 0	308,00 0	6,16 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,036	0		0				

3	ТЕРр 65-14-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,91, к материалам: 5,13, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 22381,75 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 14210,63 руб.)	100 м трубопр овода	5.88	<u>729.13</u> 705.01	<u>6.54</u> 0	36322.60	35526.58	<u>265.73</u> 0	43.60 0	256.37 0
4	ТЕР 16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,82, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 55504.03 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 31716,59 руб.)	100 м трубопр овода	5.08	<u>4342.88</u> 1294.85	<u>183.94</u> 6.08	102288.87	56372.07	<u>4886.99</u> 264.70	60.83 0.19	309.02 0.97
5	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,43, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 8740,79 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 4994,74 руб.)	100 м трубопр овода	0.8	<u>8733.03</u> 1294.85	<u>183.94</u> 6.08	23749.33	8877.49	<u>769.60</u> 41.68	60.83 0.19	48.66 0.15
6	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к стоимости машин: 4,28, (Н.Р. 100 = 100% = 0 руб. С.П. 60 = 60% = 0 руб.)	Руб. за тонну	0.131	<u>7.60</u> 0	<u>7.60</u> 0	4.26	0	<u>4.26</u> 0	0 0	0 0
7	СЦП 5-2-15	Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров), класс груза 1, расстояние перевозки км: 15 Индексы: к стоимости машин: 4,28, Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	Руб. за 1 т	0.131	<u>32.63</u> 0	<u>32.63</u> 0	18.29	0	<u>18.29</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	Руб.				194427	114741	6014 306		709 1
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	Руб.				194427	114741	6014 306		709 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			114741				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			6014				
		в том числе зарплата машинистов:		1			306				
		Индекс к стоимости материалов:		1			73671				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	Руб.				194427	114741	6014 306		709 1

	Накладные расходы %:	%								
	Итого с накладными:	руб.					293343			
	Сметная прибыль %:	%					57625			
	Итого:	руб.					350968			
	Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2				7019			
	Всего по разделу:	руб.					357987			

	Итого по всем разделам:	руб.					357987			
	Налог на добавленную стоимость %	руб.	18				64438			
	Всего по смете:	руб.					422425			

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела

Наумова А.Ю.

ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

Головин А.А.