

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 12.05.2014 г.

С.А. Калитин
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет
Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Калитино, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 1200047.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1726.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 254432.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, на единицу	всего
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинисто в	в	з/пл машинисто в	в т.ч. з/пл машинисто в	в	чел.-ч.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Кровля												
1	ТЕРр 58-02-003	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных Индексы: к з/л рабочих: 8.57, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 253 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 186 руб.)	100 окон	0.02	2091.62 2084.30	7.32 0	357	357	0 0	138.40 0.27	3	0
2	(509-9900) ТЕРр 58-17-003	Строительный мусор Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/л рабочих: 8.57, к стоимости машин: 6.5, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 9878 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 7234 руб.)	т 100 м2 покрытия кровли	0.092 4.5	0 361.81 360.73	1.08 0	0 13944	13912	32 0	24.39 0.84	110 4	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	6.525	0		0					