

СОГЛАСОВАНО:



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 2 от 31 октября 20 14 г.

Александр Д. А. Сидоров
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальный сметный расчет

Ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Сельцо, д. 11
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 1765476.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1542.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 344344.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто в	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	в т.ч. з/пл машинисто в	на единицу
					основной з/пл	основной з/пл	основной з/пл	основной з/пл	основной з/пл	основной з/пл	основной з/пл	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ремонт кровли												
1	ТЕРр 58-07-006	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 3,6, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 3,54, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 50274 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 36820 руб.)	100 м2 покры тия	8.7	12428,04 943.76	59.38 5.93	424090	70366	1860 442	54.87 0.27	477 2	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	6.786	0		0					
2	ТЕР 46-04-008-1	Разборка покрытий рулонных материалов 8слоев к стоим. экспл. машин в т.ч. з/п машинистов: 8 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 8 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,84, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 119247 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 71040 руб.)	100 м2 покры тия	8.7	2033,84 1701.44	332.40 0	140855	126858	13997 0	14.38 0	125 0	