

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



Локальный сметный расчет  
Ремонт сетей холодного водоснабжения многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, дер. Большая Вруда, д. 7  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

Сметная стоимость: 313294.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 496.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 80098.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с пересчетом на июнь 2014 г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинисто в				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Внутренняя система ХВС											
1	ТЕРР 65-05-002	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм Индекс: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 5,08, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 8283.63 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 4518.35 руб.)	100 шт.	0.62	5416.53 1771.60	14.39 0	20886.16	9413.22	38.19 0	103.00 0	63.86 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0682	0		0				
2	ТЕРР 65-05-008	Смена задвижек диаметром 50 мм Индекс: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 4,21, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 399.52 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 217.92 руб.)	100 шт.	0.01	30999.91 5297.60	191.92 0	1536.20	454.00	8.21 0	308.00 0	3.08 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.018	0		0				

3	ТЕРр 65-05-009	Смена задвижек диаметром 100 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,28, к материалам: 4,89, (Н.Р. 103*0,85 = 88% = 547,40 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 298,58 руб.)	100 шт.	0.01	<u>43901.89</u> 7258.40	<u>503.79</u> 0	2410.83	622.04	<u>21.56</u> 0	422.00 0	4.22 0
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0384	0		0				
4	ТЕРр 65-14-003	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,91, к материалам: 5,13, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 11267,00 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 7153,65 руб.)	100 м трубопр овода	2.96	<u>729.13</u> 705.01	<u>6.54</u> 0	18284.85	17884.13	<u>133.77</u> 0	43.60 0	129.06 0
5	ТЕРр 65-14-004	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,31, к материалам: 3,79, (Н.Р. 74*0,85 = 63% = 4560,73 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 2895,70 руб.)	100 м трубопр овода	0.8	<u>1114.76</u> 1055.90	<u>16.32</u> 0	7450.61	7239.25	<u>82.38</u> 0	65.30 0	52.24 0
6	ТЕР 16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,82, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 31248,33 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 17856,19 руб.)	100 м трубопр овода	2.86	<u>4342.88</u> 1294.85	<u>183.94</u> 6.08	57587.83	31737.03	<u>2751.34</u> 149.02	60.83 0.19	173.97 0.54
7	ТЕР 16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 8,57, к Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,23, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,43, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 1092,60 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 624,34 руб.)	100 м трубопр овода	0.1	<u>8733.03</u> 1294.85	<u>183.94</u> 6.08	2968.67	1109.69	<u>96.20</u> 5.21	60.83 0.19	6.08 0.02



8	ТЕР 16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм к стоим. эксл. машин в т.ч. з/л машинистов: 1,25 к з/л рабочих: 1,15 Индексы: к з/л рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,38, к з/л машинистов: 8,57, к материалам: 2,19, (Н.Р. 128*0,85*0,9 = 98% = 11485,46 руб. С.П. 83*0,8*0,85 = 56% = 6563,12 руб.)	100 м трубопровода	0,8	<u>17510,13</u> 1697,60	<u>311,39</u> 11,83	40136,98	11638,75	<u>1340,22</u> 81,11	79,75 0,37	63,80 0,30
9	СЦП 1-27	Мусор строительный Индексы: к стоимости машин: 4,28, (Н.Р. 100 = 100% = 0 руб. С.П. 60 = 60% = 0 руб.)	Руб. за тонну	0,125	<u>7,60</u> 0	<u>7,60</u> 0	4,07	0	<u>4,07</u> 0	0	0
10	СЦП 5-2-15	Сметные цены на перевозку грузов автомобилями-самосвалами (Работающими вне карьеров), класс груза 1, расстояние перевозки км: 15 Индексы: к стоимости машин: 4,28, Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб. за 1 т	0,125	<u>32,63</u> 0	<u>32,63</u> 0	17,46	0	<u>17,46</u> 0	0	0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				151284	80098	4493 235		496 1
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				151284	80098	4493 235		496 1
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			80098				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4493				
		в том числе зарплата машинистов:		1			235				
		Индекс к стоимости материалов:		1			66692				
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	1			0				
		Итого с индексацией:					151284	80098	4493 235		496 1
		Накладные расходы %:	%				68885				
		Итого с накладными:	руб.				220169				
		Сметная прибыль %:	%				40128				
		Итого:	руб.				260297				
		Резерв средств на непредвиденные расходы %	%	2			5206				
		Всего по разделу:	руб.				265503				
		Итого по всем разделам:	руб.				265503				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			47791				
		Всего по смете:	руб.				313294				

СОСТАВИЛ Главный специалист проектно-сметного отдела  
ПРОВЕРИЛ Начальник проектно-сметного отдела

*Handwritten signature*

Наумова А.Ю.  
Головин А.А.