



Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 1 от 20.12.14 г.

*Сергей Александрович...*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт сетей электроснабжения многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Лужский район, пос. Оредеж, ул. Южная, д.1а

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 405,623 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 246,254 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 90,754 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 38,679 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 239,57 чел.час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Раздел 1. Земляные работы													
1	ТЕР01-02-057-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭИМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): ТЕР01-02-057-02 Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЗПМ=8,57 Земляные работы, выполняемые ручным способом (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.1.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.1.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (1788 руб.): 80%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (894 руб.): 45%*(0,85*0,8) от ФОТ	0,13	2619,31 2619,31			341	341				177,1	23,02