

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ 1 от 28.08. 20 15 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Садовая, д. 28

Сметная стоимость строительных работ 913,759 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 121,846 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 815,42 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 ( 3 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт крыши												
1	ТЕРр58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя с устройством стяжки 15 мм, примыканий, обделок и карнизных свесов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 НР (42336 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (31204 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	7,373	48787,47 8088,02	212,58 50,82	40486,87	359710	59633	1567 375	298510	54,87	404,56