

СОГЛАСОВАНО:

Начальник проектно-сметного отдела
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Головин А.С.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 08.05.2015 г.

Толстокозов Н.В. (Ф.И.О., подпись, без печати)
Барабанов А.И. (подпись)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Пушкина, д. 8

Сметная стоимость строительных работ 1476,477 тыс. руб.
Средства на оплату труда 307,552 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 2096,3 чел. час
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (1 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда		материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
					5	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Ремонт крыши													
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 НР (18097 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (13339 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	8,2978	3098,43 3091,46	6,97		25710	25652	58		24,39	202,38	
2	ТЕРр58-18-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше (100 м2 сменяемой обрешетки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-18-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,29; ЗПМ=8,57; МАТ=3,42 НР (61397 руб.): 83%*0.85 от ФОТ СП (45254 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	8,2978	18364,11 10487,79	261,9	7614,42	152382	87026	2173	63183	81,26	674,28	