

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

*Тимофеев К.А.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Киришский район, г.Кириши, пр. Ленина, д.5Б.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1761,009 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 1454,507 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 8,612 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 211,489 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1408,65 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 ( 2 зона) с индексацией в цены апреля 2014года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР46-04-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5538/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (12883,73 руб.): 110% (0,9*0,85) от ФОТ СП (7287,76 руб.): 70% (0,85*0,8) от ФОТ	8,4	2023,77 1822,67	201,1		16999,67	15310,43	1689,24		14,38	120,79