



СОГЛАСОВАНО:

Начальник проектно-сметного отдела

Головина А.А.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников № 11/20 от 20 сентября 2011 г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Киришский район, д. Кузино, д. 6.

Сметная стоимость строительных работ 1035,588 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 142,332 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 928,87 чел. час  
Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (2 зона) с индексацией в цены апреля 2014 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатационные в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Прочие работы													
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (28464 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16527 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	4,361	8445,42 7018,14	44,63	1382,65	36830	30606	195	6029	50,03	218,18	